

LEXUS CT200h ZWA10 ('11,01~)


LXAA-3LJ1-SS-1/3



取付要領書（標準バンパー用）

この度は、LX-MODE 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願いします。
本取付要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。
取付け後は、本書を必ずユーザー様へお渡し下さい。

■装着完成図 フロントスポイラー



付属品

No	形状	品名	個数
①		本体	1
②		タッピングビス (M4X20)	4
③		トラスビス (M6X12)	2
④		ゴムスペーサー (3mm)	4
⑤		ゴムスペーサー (5mm)	4
⑥		Z字ステー (L=30X55X55mm)	2
⑦		アルミプレート (青)	1
⑧		PACプライマー (赤)	1

付属品（未塗装品のみ）

⑨		両面テープ (T=1.2mm)	2
⑩		両面テープ (T=4.0mm)	4
⑪		ゴムモール P (L=1600mm)	1
⑫		PACプライマー (赤)	1

■フロントスポイラー（標準バンパー用）


⚠ 注意事項

- ◆本製品は、ABS樹脂成形品です。
- ◆開梱後は、梱包内容（構成部品表参照）の不足や破損の無い事を確認して下さい。
- ◆取付け作業は、必ず2人以上で行って下さい。
- ◆本製品は、車両及び製品の誤差により一部加工が必要な場合がありますので必ず取り付けマッチングを確認して下さい。（車両にキズ等を付けない様にテープ等で保護して下さい。）
- ◆無理に変形させると破損の恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。また、これによって起きた破損はクレームの対象外になりますので御了承下さい。
- ◆本製品の加工、組付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社はいっさい責任を負いませんので御了承下さい。
- ◆本製品を取付け後、24時間は強い衝撃を与えたり、洗車等（水に濡らす）を行わないで下さい。
- ◆取付け後の返品はご遠慮願います。

⚠ 未塗装品の注意事項

- ◆塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- ◆製品成形上、やむを得ずバリ、巣等ができますので、塗装下処理にて除去して下さい。
- ◆塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料を御使用下さい。
- ◆塗装乾燥は、必ず常温にて行って下さい。（熱を加えますと変形する恐れがあります。）
- ◆塗装後の返品は御遠慮願います。

■ 未塗装の場合のみ



- 1 (1) ①本体上部裏面の⑪ゴムモール及び⑨⑩両面テープ貼付け面を400番程度の紙ヤスリで軽く荒し、脱脂処理後、⑫PACプライマーを使用し下処理を行います。


アドバイス
この時、プライマーが貼付け面以外の塗装面に付着しない様に注意して下さい。塗装の変色等の原因となる事があります。

- (2) ①本体上面に⑪ゴムモールを貼付けます。

アドバイス
⑪ゴムモールの末端とバンパーコーナーになる部分に瞬間接着剤を使用し固定します。この時、瞬間接着剤がはみ出さない様に注意して下さい。

- (3) ①本体裏面に⑨⑩両面テープを貼付けます。

■ 取付け準備



- 2 (1) ①本体に⑥Z字ステーを③トラスビス (M6X12) を使用し仮付けます。


アドバイス
Z字ステーの向きに注意して下さいナットの付いている方が下側です。

- (2) ①本体を車両に取付け位置に注意し仮付します。

アドバイス
この時、車両面テープが面当りしている事も確認して下さい。また、この時ステー取付部分の純正ビスも取外しておいて下さい。

- (3) フェンダー折返し部の取付け穴に合わせてφ3.5のドリルで下穴を開けます。

アドバイス
この時、車両側のフェンダー折返し部からズレないように注意して下さい。また、両面テープが面当りしている事も確認して下さい。




- 3 (1) 車両の両面テープ貼付け部 (斜線部) を脱脂洗浄します。
(2) 車両の両面テープ貼付け面を⑧PACプライマーを使用し下処理を行います。

注意
この時、プライマーが貼付け面以外の塗装面に付着しない様に注意して下さい。塗装の変色等の原因となる事があります。


- (3) ①本体に貼付されている両面テープの剥離紙を、5cm程剥がし外側に折曲げておき、ドライヤー等で温めます。

アドバイス
ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。



■ 取付け

4



4

- (1) 車両センター部から位置決めし、テープ等で仮止めし、下面ステー部を純正ビスを使用し仮締めます。
- (2) ② (3) で開けた穴位置に合せ、フェンダーアーチ折返し部を②タッピングビス (M4X20) を使用し仮締めます。


👉 アドバイス

この時、車両及び製品誤差により車両側のフェンダー折返し部と①本体の間に隙間があく場合は、さらに④⑤ゴムスペーサーを間に挟み調整して下さい。


車両側取付断面図



スポイラー側取付断面図



5



5

- (1) 全体のバランスを確認し、両面テープの剥離紙をゆっくり引抜き圧着し、純正ビス及び、②タッピングビス、③トラスビスを本締めます。
- (2) ①本体中央部の凹部に合せ⑦アルミプレートを貼付けます。

👉 アドバイス

⑦アルミプレートを貼付ける際は、貼付け面を脱脂洗浄しテープ部をドライヤー等で温めてから貼付けて下さい。