



LX URAJI

取付要領書

この度は、LX-MODE製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用して頂く為に、お買い求めの自動車用品専門店にて取付けをお願いします。
本取付要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。
取付け後は、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

■ 装着完成図



■ 取付 ※本取付はLHを示して説明しております、RHも同様に作業して下さい。



黒キャップを外して下さい

脱脂洗浄して下さい



余分な水分を中央から
外側へ拭き取ります


接合面5m程度重ねて下さい



■ 付属品

No	品名	個数
①	本体(R上/L上)	各1
②	本体(R下/L下)	各1

■ 取付けに必要な工具等



1

(1)車両(貼付け面)の汚れや油分を⑦パーティクリーナーもしくは、汚れがひどい場合は車両用洗剤で、洗浄し乾燥させます。

(2)車両(貼付け面)に留まっているキャップ(黒)を③クリップリムーバーを使用し外します。

(3)①②本体を貼り付ける前に、車両(貼付け面)に③マスキングテープを使用し①②を仮当てし、取付位置の確認をします。

2

(1)霧吹きに中性洗剤を数滴入れて、⑥石鹼水を作り、車両(貼付け面)及び①②本体の糊面に吹きかけます。

(2)順番に①から位置決めし、④スキージー等を使用し、フィルム内の水分を中央部から外側に向けて押出し、余分な水分を拭き取ります。

▲アドバイス

①②の接合面は最終5mmほど重ねて貼付けをしますので、①の接合面10mm程度は水分を取り除かず剥がれる状態にして下さい。

(3)②を①の接合面下側に5mm程重ね位置決めし、④スキージー等を使用し、(2)で残した①の接合面と②のフィルム内の水分を中央部から外側に向けて押出し、余分な水分を拭き取ります。

▲アドバイス

①②の側面部分は、アールがあり貼り付き難くなっていますが、ドライヤー等で温めながら、形状に馴染ませて押さえ頂けると貼り付きますので、焦らずに作業を行って下さい。

△注意事項

- ◆本製品は貼付け面の形状の性質上、カットラインが貼付け面より隙間が出来る箇所がございますが、不良ではございません。
- ◆本製品は必ず取付マッチングを確認して下さい。
- ◆本製品は非常に柔らかい製品ですので、取扱いには細心の注意をお願いします
- ◆貼付け後のクレーム及び返品は一切お受けできませんのでご了承下さい。